

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KP Gąbin- naprawa dachu, bram.  
ADRES INWESTYCJI : Gąbin ul Tylna 6  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

DATA OPRACOWANIA : 09.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                                                | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1   |              |                                                                                                  |                |              |                |
| 1   | TZKNBK VI -  | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu betonowym.                                         | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 139          |                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 136.045      |                |
|     |              | 136.045                                                                                          |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>136.045</b> |
| 2   | KNR-W 2-02   | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową.                                               | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0504-02      | Papa podkładowa termozgrzewalna gr. 4 mm                                                         |                |              |                |
|     |              | Papa wierzchniego krycia termozgrzewalnego gr. 5,2 mm                                            | m <sup>2</sup> | 157.690      |                |
|     |              | $136.045 + (9.1 \cdot 2) \cdot 0.45 + (14.95 \cdot 2) \cdot 0.45$                                |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>157.690</b> |
| 3   | KNR-W 2-02   | Obsadzenie wpustów dachowych                                                                     | szt.           |              |                |
| d.1 | 0534-06      |                                                                                                  |                |              |                |
|     | analogia     |                                                                                                  | szt.           | 3.000        |                |
|     |              | 3                                                                                                |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 4   | KNR-W 2-02   | Obróbki - czapki kominowe                                                                        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1 | 0515-02      |                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 3.979        |                |
|     |              | $(0.45 \cdot 2 + 0.45 \cdot 1.3 + 0.45 \cdot 0.9 + 0.45 \cdot 1.6 + 0.45 \cdot 0.75) \cdot 1.35$ |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.979</b>   |
| 5   |              | Naprawa bram garażowych - regulacja, wymiana niezbędnych elementów.                              | szt.           |              |                |
| d.1 | kalk. własna |                                                                                                  | szt.           | 3.000        |                |
|     |              | 3                                                                                                |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 6   |              | Wykonanie prac konserwacyjnych masztu. Malowanie ognisk korozji na elementach masztu, odciągach. | kpl.           |              |                |
| d.1 | kalk. własna |                                                                                                  | kpl.           | 1.000        |                |
|     |              | 1                                                                                                |                |              |                |
|     |              |                                                                                                  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |